

平顶山市生态环境局

平环审〔2025〕7号

平顶山市生态环境局

关于《平顶山天安煤业股份有限公司朝川矿 2023 年煤矿安全改造项目环境影响报告书》的批复意见

平顶山天安煤业股份有限公司朝川矿：

你单位上报的由河南雅文环保技术有限公司编制的《平顶山天安煤业股份有限公司朝川矿 2023 年煤矿安全改造项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）和公众参与说明等材料均收悉。该项目审批事项在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

一、为了提高矿井设备自动化控制水平、矿井安全生产水平及水害防治工作，对矿井现有的己一采区开展安全改造工作，主要包括完善采掘工作面智能化改造、智能化建设信息系统、施工地面水害治理钻孔及注浆、以孔代巷疏水孔工程等。为了消纳矿井现状矸石山的矸石，解放井田东翼压覆的煤炭资源，同时为了降低开采过程引起的地表沉陷对村庄、道路、耕地和林地等造成的影响，在现有井田范围内井田东翼新建己三采区作为现有己一采区的配采区，己三采区采用充填开采采煤工艺，同步建设地面工程主要包括 1 座新增矸石充填站（主要由矸石储存场地、矸石筛分破碎站、输矸孔上矸石給料皮带机、输矸孔、输矸孔下矸石缓冲仓及井下运矸皮带组成）、1 座浆料充填站（主要由水泥仓、粉煤灰仓、浆料充填站螺旋输送机、高速涡流制浆机、低速搅拌机、自动化控制系统和输浆管网等部分构成）、1 处密闭风选生产线；其余工程均依托现有工业场地。所用水均来自朝川矿矿井水处理站处理后的矿井水。项目不改变企业现有开采规模。

二、该《报告书》编制基本规范，内容全面，提出的污染防治措施基本可行，结论可信，可以作为下一步工程设计和环境管理的依据。该项目符合目前国家产业政策和环保政策，同意该项目按照《报告书》所列的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施进行建设。

三、你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告书》内容，并接受利害相关方的垂询。

四、你单位要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的各

项污染防治措施，并落实相应环保投资。确保本项目在施工期产生的环境影响得到有效控制和营运期产生的废气、废水、噪声和固体废物等各类污染物达标排放或得到妥善处理。同时你单位在项目的施工和运营期间应做好以下工作：

1、施工期文明科学施工，按照平顶山市蓝天工程行动计划等要求进行。

2、新增矸石充填站、浆料充填站，风选生产线产生粉尘分别经袋式除尘器处理：矸石破碎、筛分工序粉尘通过集气罩收集+覆膜袋式除尘器(1#)处理后排放；水泥筒仓废气和粉煤灰筒仓废气经脉冲布袋除尘器处理后排放；搅拌机整体密闭，废气经覆膜袋式除尘器(2#)处理后排放；原煤风选工序产生的大部分含尘废气进入旋风除尘器进行收集处理，尾气重新进入原煤风选系统，不外排；另一部分废气进入覆膜袋式除尘器(3#)处理后排放。其他废气治理设施均依托现有。企业废气排放满足《煤炭工业污染物排放标准》和《大气污染物综合排放标准》等排放限值要求以及重污染天气绩效分级A级相应要求。

3、本次工程实施后矿井水浊水产生量增加，经矿井水处理系统处理后部分用于朝川焦化厂洗煤生产线，部分用于朝川矿地面生产用水、制浆站生产用水及洒水降尘、矸石充填站洒水降尘、风选车间洒水降尘等，剩余部分排入朝川河，企业矿井水利用率提升至75以上%，有效降低企业外排水量。本次工程实施后主工业场地的生活污水经污水处理站处理后一部分用于主工业场地洒水抑尘及绿化，另一部分用于厂外道路洒水抑尘，剩余生活污水用于矸石山洒水降尘，不再外排。外排废水按照省生态环境厅关于企业入河排污口设置相关要求，需满足《煤炭工业污染物排放标准》等相应排放标准。按照《报告书》所列监测计划进行监测，有效防范区域地下水及土壤污染。

4、高噪声设备采取设备置于室内、基础减振等措施防控，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类限值要求。

5、新增危险废物依托现有工业场地内危废暂存间妥善规范暂存，交有资质单位处置。一般固废新增回收粉尘回用于生产。

6、加强全厂环境风险防范，制定环境风险应急预案，定期演练，备足环境风险应急物资，切实防范环境风险。

五、如果今后国家或我省颁布新标准，你单位应按新标准执行。市生态环境局汝州分局须加强日常环保监督管理。

六、批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告应按照审批权限重新上报审核。

经办人：环评科

抄送：市生态环境综合执法支队，汝州分局，河南雅文环保科技有限公司。

